

## 7.中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司盛鸿建设发展有限公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目，属于建筑行业；承接企业为盛鸿建设发展有限公司，从业人员215人，营业收入为79790.31万元，资产总额为46165.79万元，属于（中型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：盛鸿建设发展有限公司  
日期：2025.12.17

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

七、近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同金额 (万元)	附件页 码	发包方联系人及联 系电话
				合同	
济南市人民医院	济南市人民医院监护 房间普通房间管道及 设备带医用中心供气 及配套系统项目(疫 情防控应急采购)				
昌乐县西湖小学	昌乐县西湖小学餐厅 改造及室外配套工程 (施工)				
肥城市城关城市建设运营有限公司	中国,泰山锂谷产业 园园区基础设施建 设项目(一期)配套设 施工程				

注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。



山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用  
综合配套工程项目  
最后报价函

致：山东第一医科大学

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：959<sup>000</sup>元

大 写：玖拾伍万玖仟元整

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值\*（最后总报价/首轮总报价）。

3. 其它承诺事项：

供应商名称：盛鸿建设发展有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张圣一

2025年12月14日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		整个项目						
1	01B001	墙体拆除	墙体拆除（混凝土加气块） 1. 墙体材质：混凝土加气块； 2. 拆除方式：人工拆除； 3. 综合考虑垃圾外运	m3	7.58			
2	011205001001	墙、柱面装饰板	净化彩钢板墙面 1. 面层类型、材料种类：50mm厚硫酸氧镁净化彩钢板，面层钢板0.476mm 2. 安装方式：板与板之间密封插接，医用环保胶处理，板与地面之间槽铝连接，板缝间中性非挥发性环保专用密封胶嵌缝 3. 部位：工作区所有墙面装饰	m2	277.5			
3	011502001002	喷塑铝合金阴角	1. 种类：R50型铝合金阴角 2. 规格：R50铝合金阴角型材 3. 部位：工作区墙面与墙面、墙面与吊顶阴角	m	286.1			
4	011502001003	喷塑铝合金阳角	1. 种类：R50型铝合金阳角 2. 规格：R50铝合金阳角型材 3. 部位：工作区墙面与墙面、墙面与吊顶、墙面与地面阳角	m	26			
5	011502001001	成品装饰线条	设备面不锈钢装饰线 1. 种类：1.0mm厚不锈钢装饰线 2. 规格：50mm宽不锈钢装饰线 3. 部位：清洗机、灭菌器设备包边	m	44.12			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、刷涂专用粘结剂； 2、铺2mm厚耐磨型PVC地板，焊接； 3、部位：去污区、检查包装区、无菌区等工作区域；	m <sup>2</sup>	164.24			
7	011101008001	自流平找平层	1、清理地面，磨平吸尘； 2、刷素水泥砂浆一道； 3、刷界面剂一道； 4、3厚自流平水泥一道；	m <sup>2</sup>	164.24			
8	011105004001	塑料板踢脚线	塑料卷材串边踢脚线，高80mm	m	130.9			
9	011102003001	块料楼地面	1、刷素水泥砂浆一道； 2、40厚1:2干硬性水泥砂浆结合层； 3、撒素水泥面（洒适量水）； 4、300*300*8mm高档防滑地砖，稀水泥嵌缝； 5、美缝剂勾缝； 6、部位：水处理间、洁具间。	m <sup>2</sup>	12.75			
10	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料种类、规格：300x600瓷砖 2. 部位：水处理间、洁具间	m <sup>2</sup>	61.34			
11	011302001001	平面吊顶天棚	50mm硫氧镁净化彩钢板 1、钢筋混凝土板Φ12膨胀螺栓，附设吊点； 2、Φ8钢筋螺栓吊杆，双向吊点，中距@900mm； 3、30*30*3配套龙骨，附设吊点，中距@1000mm； 4、安装T型连接件，固定50mm夹心净化彩钢板； 5、安装R35喷塑铝合金压条。	m <sup>2</sup>	164.24			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011302001002	平面吊顶天棚	300*300mm铝扣板 1、钢筋混凝土板+12膨胀螺栓，附设吊点； 2、Φ8钢筋螺栓吊杆，双向吊点，中距@900mm 3、轻钢大龙骨，形45*15*1.2mm（吊点附吊挂） 中距@1000mm； 4、轻钢中龙骨凹形27*60*0.63mm中距@300mm； 5、轻钢横撑龙骨凹形27*60*0.63mm中距@300mm； 6、0.8厚300X300mm铝扣板安装固定。 7. 部位：水处理间、污车、洁车、洁具间	m2	12.75		
13	011205001002	墙、柱面装饰板	1、50*19*0.5覆面龙骨@600，30*22*20收边龙骨，U型固定卡@600， 2、40mm厚岩棉龙骨空腔内填充， 3、600*600硅酸钙复合吸音板，压盘钉固定，T型铝合金压条 4、部位：空调机房、排风机房墙面	m2	162.15		
14	010802001002	净化钢制门	净化钢制双门 1. 种类：镀锌钢板复合成品门 2. 规格：1500mm*2200mm	m2	3.3		
15	010802001003	净化钢制门	净化钢制子母门 1. 种类：镀锌钢板复合成品门 2. 规格：1200mm*2200mm	m2	2.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	010802001004	净化钢制门	净化钢制单门 1. 种类：镀锌钢板复合成品门 2. 规格：1100mm*2200mm	m2	16.94			
17	010802001005	不锈钢维修门	1. 名称：1mm厚不锈钢维修门 2. 规格：400mm*2100mm	m2	2.52			
18	01B003	传递窗	1. 种类：不锈钢，双门互锁 2. 厚度：钢化玻璃8mm 3. 规格：600mm*600mm*600	套	3			
19	010808002001	金属门窗套	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料种类：1mm厚304不锈钢 3. 部位：门套及窗套	m2	33.68			
20	010810002001	窗帘盒	1. 基层材料种类：阻燃板+石膏板 2. 面层材料种类：腻子+乳胶漆，与天棚交界处不锈钢包角 3. 部位：工作区域	m	15.35			
21	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板，宽度≤0.4m 2. 备注：包含石材倒角、固定费用；颜色及样式符合甲方要求； 3. 部位：窗台	m2	3.84			
22	011205001003	墙、柱面装饰板	吊顶上部窗户封闭 1. 石膏板基层 2. 板面刮腻子两面刷黑色漆两遍	m2	13.44			
23	011108003001	块料零星项目	大理石过门石 1. 面层材料种类：大理石 2. 部位：水处理间、污车、洁车、洁具间	m2	0.88			
本页小计								



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
1	031003003001	洗脸盆	1. 组装形式：立柱式洗脸盆 2. 规格：750*500mm 3. 铜下水口带存水弯及角阀供应安装	组	4		
2	031003014001	给、排水附件	感应式混合水龙头 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN15	个	4		
3	031003008001	其他成品卫生器具	拖布池 1. 组装形式：落地 2. 规格：全瓷拖布池	组	2		
4	031003014002	给、排水附件	普通水嘴 1. 材质：全不锈钢 2. 规格：DN15	个	2		
5	031001008001	塑料管	1. 输送介质：热水 2. 材质：PP-R，S3.2系列 3. 规格：DN32 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	27.59		
6	031001008014	塑料管	1. 输送介质：热水 2. 材质：PP-R，S3.2系列 3. 规格：DN25 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	26.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008002	塑料管	1. 输送介质：热水 2. 材质：PP-R，S3.2系列 3. 规格：DN20 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	26.3		
8	031001008003	塑料管	1. 输送介质：冷水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN40 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	25		
9	031001008004	塑料管	1. 输送介质：冷水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN32 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	15.33		
10	031001008005	塑料管	1. 输送介质：冷水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN25 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	20.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008006	塑料管	1. 输送介质：冷水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN20 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	94.85		
12	031001008007	塑料管	1. 输送介质：纯水 2. 材质：PP-R，S3.2系列 3. 规格：DN32 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	16.47		
13	031001008008	塑料管	1. 输送介质：纯水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN25 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	15.42		
14	031001008009	塑料管	1. 输送介质：纯水 2. 材质：PP-R，S5系列 3. 规格：DN20 4. 连接方式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范要求，含管卡、管件、套管、打压、消毒、清洗、剔槽等。	m	19.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
15	031001008010	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 5. 备注:综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	37.65			
16	031001008011	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 5. 备注:综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	27.7			
17	031001008012	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 5. 备注:综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	27.24			
18	031001008013	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 5. 备注:综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	11.8			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001006001	不锈钢管	不锈钢排水管 1. 输送介质：设备高温排水 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接方式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通水、通球试验等见相关设计、规范要求 6. 备注：综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	28.14		
20	031001006002	不锈钢管	不锈钢排水管 1. 输送介质：设备高温排水 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接方式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通水、通球试验等见相关设计、规范要求 6. 备注：综合考虑管卡、管件、管道支架安装等满足工程使用要求的全部工作内容	m	16.66		
21	031002001001	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：铜球阀 2. 型号、规格：DN40	个	1		
22	031002001002	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：铜球阀 2. 型号、规格：DN32	个	3		
23	031002001003	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：铜球阀 2. 型号、规格：DN25	个	2		
24	031002001004	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：铜球阀 2. 型号、规格：DN20	个	6		
25	031002001005	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：角阀 2. 型号、规格：DN20	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	031002001006	金属阀门	螺纹阀门 1. 类型：混水阀 2. 型号、规格：DN20	个	7			
27	031003014003	给、排水附件	地漏 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN75	个	10			
28	031003014004	给、排水附件	地面扫除口 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN100	个	2			
29	031301003001	钢套管	1. 规格：DN65 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	2			
30	031301003002	钢套管	1. 规格：DN40 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	1			
31	031301003007	钢套管	1. 规格：DN32 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	6			
32	031301005001	管道支架	1. 安装部位：室内管道固定安装 2. 材质：铁质、刷防锈漆	kg	100			
33	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：20mm	m <sup>3</sup>	0.46			
34	03B006	成品不锈钢降温池	1. 规格：2m <sup>3</sup> 2. 做法：绿化带内埋设，综合考虑土方开挖及回填、垫层等	套	1			
		电气工程						
35	030402011001	成套配电箱	ZX-1配电箱 1. 类别：总配电箱 2. 安装方式：暗装 3. 半周长：1.5m以内	台	1			
36	030402011002	成套配电箱	ZX-2配电箱 1. 类别：总配电箱 2. 安装方式：暗装 3. 半周长：1.5m以内	台	1			
37	030402011003	成套配电箱	AP-1配电箱 1. 类别：去污区配电箱 2. 安装方式：暗装 3. 半周长：1.5m以内	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	030402011004	成套配电箱	AP-2配电箱 1.类别：去污区配电箱 2.安装方式：暗装 3.半周长：1.5m以内	台	1			
39	030402011005	成套配电箱	AP-3配电箱 1.类别：去污区配电箱 2.安装方式：暗装 3.半周长数：1.5m以内	台	1			
40	030402011006	成套配电箱	KT-1配电箱 1.类别：空调配电箱 2.安装方式：暗装 3.半周长：1.0m以内	台	1			
41	030402011007	成套配电箱	AL-1配电箱 1.类别：照明配电箱 2.安装方式：暗装 3.半周长：1.0m以内	台	1			
42	030412003001	桥架	电缆桥架 1.材质：钢制 2.型号、规格：300*100mm 3.其他：含防火封堵制安	m	17.53			
43	030412003002	桥架	电缆桥架 1.材质：钢制 2.型号、规格：200*100mm 3.其他：含防火封堵制安	m	41.12			
44	030412001001	配管	电气配管 1.材质：JDG 2.规格：DN50 3.敷设方式：明配 4.其他：含防火漆涂刷	m	17.2			
45	030412001003	配管	电气配管 1.材质：JDG 2.规格：DN40 3.敷设方式：明配 4.其他：含防火漆涂刷	m	7.3			
46	030412001004	配管	电气配管 1.材质：JDG 2.规格：DN32 3.敷设方式：明配 4.其他：含防火漆涂刷	m	12.54			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030412001005	配管	电气配管 1. 材质:JDG 2. 规格:DN25 3. 敷设方式:明配 4. 其他: 含防火漆涂刷	m	23.6		
48	030412001006	配管	电气配管 1. 材质:JDG 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:明配 4. 其他: 含防火漆涂刷	m	539.31		
49	030409001001	电力电缆	1. 型号、规格: YJY22-4*185+1*95mm <sup>2</sup> , 交联聚乙烯绝缘, 钢带铠装 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含电缆头制作, 埋地部分综合考虑铺沙盖砖	m	150		
50	030409001002	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	27.89		
51	030409001003	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	40.98		
52	030409001004	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	18.62		
53	030409001005	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	82.75		
54	030409001006	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-5*16mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	43		
55	030409001007	电力电缆	1. 型号、规格: WDZYJY-5*6mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式: 桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	62.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	030409001008	电力电缆	1. 型号、规格：WDZYJY-5*4mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式：桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	52.3			
57	030409001009	电力电缆	1. 型号、规格：WDZYJY-3*2.5mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式：桥架敷设 3. 含电缆头制作	m	82.22			
58	030412004001	配线	1. 导线用途、配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 种类（导线、母线）：导线	m	1320			
59	030412004002	配线	1. 导线用途、配线形式：管内穿线 2. 型号、规格：WDZB-BYJ-4.0mm <sup>2</sup> 3. 种类（导线、母线）：导线	m	1016			
60	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联开关 2. 型号、规格：10A/220V	套	9			
61	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联开关 2. 型号、规格：10A/220V	套	6			
62	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联开关 2. 型号、规格：10A/220V	套	2			
63	030413014001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：10A/220V	套	15			
64	030413014002	插座	1. 名称：防水五孔插座 2. 型号：10A/220V	套	6			
65	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED净化荧光灯 2. 规格：1200*300mm 3. 型号：2*36w	套	36			
66	030413001002	普通灯具	1. 名称：防爆灯，嵌顶安装 2. 型号：15W	套	2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030413001003	普通灯具	1.名称、安装:防潮灯、吸顶安装 2.型号:15W	套	4		
68	030413003001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:20W	套	7		
69	030412006001	接线盒	1.名称:铁质接线盒 2.规格:86型	个	97		
70	030412003003	桥架	弱电桥架 1.材质:钢制 2.型号、规格:100*100mm 3.其他:含防火封堵制安	m	27.39		
71	030412001007	配管	弱电配管 1.材质:JDG 2.规格:DN20 3.敷设方式:明配	m	93.94		
72	030502003001	双绞线缆	1.规格、型号:六类网线 2.敷设方式:穿管敷设	m	510		
73	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单口网络模块 2.安装方式:暗装	个	11		
74	030502010002	信息、网络插座	1.名称:双口网络模块 2.安装方式:暗装	个	6		
75	03B001	门禁系统	1.名称:可视门禁系统 2.规格、型号:包括可视控制器、可视对讲、门铃、刷卡器、门磁开关、配线等 3.可控门数:平开门	套	2		
76	031301005002	管道支架	1.安装部位:室内桥架固定安装 2.材质:铁质、刷防锈漆	kg	200		
77	030416006001	送配电装置系统	含电气所有回路系统调试	系统	1		
		暖通工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	030701003001	空调器	净化循环机组 1. 型号：AHU-01 2. 规格：设计风量：4000m <sup>3</sup> /h；新风量：1800m <sup>3</sup> /h；机外余压：700Pa；两管制水系统；制冷量：40（kw）；制热量：42（kw）；电预热量：9kw 3. 功能段：湿风、风机、均流段；粗中效过滤、表冷、加热、加湿、加热出风段 4. 安装形式：落地基础安装	台	1			
79	03B004	空调机组控制系统	1. 说明：净化空调系统专用（配线、系统控制等）	项	1			
80	03B002	电加湿器	1. 功率：15kw	台	1			
81	03B003	电加热器	2. 功率：20kw	台	1			
82	030701004001	风机盘管	卧式暗装风机盘管 1. 型号：FP-34 2. 规格：送风量：340m <sup>3</sup> /h；机外余压：30Pa；制冷量：2.02Kw；制热量：3.13Kw；系统方式：二管制 3. 隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振器	台	2			
83	030701004002	风机盘管	卧式暗装风机盘管 1. 型号：FP-68 2. 规格：送风量：680m <sup>3</sup> /h；机外余压：30Pa；制冷量：3.57Kw；制热量：5.71Kw；系统方式：二管制 3. 隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧减振器	台	3			
84	030413013004	照明开关、按钮	风机盘管温控器	套	2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030412004004	配线	1.名称：控制线 2.配线形式：管内穿线/桥架配线 3.规格：RVV-7*1.0mm <sup>2</sup>	m	24.8		
86	030701003002	空调器	新风机 1.型号：XF-01 2.规格：风量：1000m <sup>3</sup> /h，机外余压：550Pa，功率：0.55kw 3.功能段：初效过滤 4.安装形式：吊装	台	1		
87	030701003003	空调器	新风机 1.型号：XF-02 2.规格：风量：800m <sup>3</sup> /h，机外余压：550Pa，功率：0.15kw 3.功能段：初效过滤 4.安装形式：吊装	台	1		
88	03B005	机组控制系统	1.说明：新、排风系统专用	套	2		
89	030108001001	风机	排风机 1.型号：PF-01 2.规格：风量：2000m <sup>3</sup> /h，机外余压：250Pa，功率：1.8kw 3.安装形式：吊装	台	1		
90	030108001002	风机	排风机 1.型号：PF-02 2.规格：风量：1000m <sup>3</sup> /h，机外余压：250Pa，功率：0.5kw 2.安装形式：吊装	台	1		
91	030405015001	风扇	排气扇 1.型号：PQ-100 2.规格：风量：100m <sup>3</sup> /h，静压：250Pa 3.安装形式：吊装、自带止回阀	台	4		
92	030601002001	室内压差计	1.规格：-30~+30pa	台	3		
93	030601001001	室内温湿度计	1.规格：-20~60℃，0%~100%	支	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030702002001	净化通风管道	1. 材质：镀锌板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：0.5mm 4. 接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	220.15		
95	030702002002	净化通风管道	1. 材质：镀锌板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：0.6mm 4. 接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	45.12		
96	030702002003	净化通风管道	1. 材质：镀锌板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：0.75mm 4. 接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	14.4		
97	030702008001	柔性软风管	柔性软风管 1. 材质：帆布	m	24.18		
98	030703007001	碳钢风口、散 流器、百叶窗	高效送风口 1. 型号：G1 2. 额定风量500m <sup>3</sup> /h 3. 规格：320*320mm	个	6		
99	030703007002	碳钢风口、散 流器、百叶窗	高效送风口 1. 型号：G2 2. 额定风量1000m <sup>3</sup> /h 3. 规格：484*484mm	个	4		
100	030703001001	碳钢阀门	70℃防火阀 1. 规格：500*400mm	个	1		
101	030703001002	碳钢阀门	70℃防火阀 1. 规格：400*350mm	个	1		
102	030703001003	碳钢阀门	70℃防火阀 1. 规格：320*250mm	个	2		
103	030703001004	碳钢阀门	70℃防火阀 1. 规格：320*200mm	个	2		
104	030703001005	碳钢阀门	70℃防火阀 1. 规格：200*200mm	个	2		
105	030703001006	碳钢阀门	电动密闭阀 1. 规格：500*400 2. 其他：配电动执行机 构	个	1		
106	030703001007	碳钢阀门	电动密闭阀 1. 规格：400*320 2. 其他：配电动执行机 构	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	030703001008	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：500*400 2. 材质：铝合金	个	1			
108	030703001010	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：400*320 2. 材质：铝合金	个	1			
109	030703001011	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：320*250 2. 材质：铝合金	个	1			
110	030703001012	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：320*200 2. 材质：铝合金	个	6			
111	030703001013	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：250*200 2. 材质：铝合金	个	5			
112	030703001014	碳钢阀门	多叶调节风阀 1. 规格：200*200 2. 材质：铝合金	个	23			
113	030703007003	碳钢风口、散 流器、百叶窗	门铰式竖向可调百叶回/ 排风箱（新风系统） 1. 规格：340*340, 内含 板式F5中效过滤器, 百 叶可开启, 顶面嵌入安装 2. 过滤器框架、过滤器 安装 3. 材质：铝合金	个	2			
114	030703007004	碳钢风口、散 流器、百叶窗	门铰式竖向可调百叶回/ 排风（净化系统） 1. 规格：可拆卸, 喉径 尺寸：340x340, 500m3/ h(走廊：650m3/h)  3. 材质：铝合金	个	6			
115	030703007005	碳钢风口、散 流器、百叶窗	门铰式竖向可调百叶回/ 排风（净化系统） 1. 规格：可拆卸, 喉径 尺寸：540x340, 800m3/ h(走廊：1050m3/h) 3. 材质：铝合金	个	4			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口 1. 规格：500*300, 内含尼龙过滤网, 百叶可开启, 顶面嵌入安装 2. 材质：铝合金	个	2		
117	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口 1. 规格：600*400, 内含尼龙过滤网, 百叶可开启, 顶面嵌入安装 2. 材质：铝合金	个	3		
118	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 1. 规格：300*300 2. 材质：铝合金	个	2		
119	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 1. 规格：420*420 2. 材质：铝合金	个	3		
120	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶排风口 1. 规格：200*200, 内含尼龙过滤网 2. 材质：铝合金	个	2		
121	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶排风口 1. 规格：300*300, 内含尼龙过滤网 2. 材质：铝合金	个	4		
122	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶排风口 1. 规格：400*400, 内含尼龙过滤网 2. 材质：铝合金	个	1		
123	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层防雨百叶 1. 规格：800*400 2. 材质：铝合金	个	4		
124	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	新风百叶（防雨） 1. 规格：面积不小于0.4m <sup>2</sup> 2. 材质：铝合金	个	1		
125	030703020001	消声器	消音器 1. 类型：微穿孔板消音器 2. 规格：500*400mm*1200mm	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
126	030703020002	消声器	消音器 1. 类型: 微穿孔板消音器 2. 规格: 400*320mm*1200mm	个	1			
127	031001002001	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接	m	22.5			
128	031001002002	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	m	25.65			
129	031001002003	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	m	12.87			
130	031001002004	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	m	37.72			
131	031001002005	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	m	7.97			
132	031001002006	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	m	66.45			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	031301003003	钢套管	1. 规格：DN32 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	6		
134	031301003004	钢套管	1. 规格：DN40 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	2		
135	031301003005	钢套管	1. 规格：DN50 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	4		
136	031301003006	钢套管	1. 规格：DN100 2. 管道和套管之间用不燃性材料填充。	个	2		
137	031002001007	金属阀门	手动排气阀 1. 规格：DN20	个	2		
138	031002001008	金属阀门	铜质闸阀 1. 规格：DN20 2. 连接方式：螺纹连接	个	10		
139	031002001009	金属阀门	铜质闸阀 1. 规格：DN50 2. 连接方式：螺纹连接	个	4		
140	031002001010	金属阀门	排污阀 1. 规格：DN40 2. 连接方式：法兰连接	个	1		
141	031002001011	金属阀门	铸铁Y型过滤器 1. 规格：DN50 2. 连接方式：法兰连接	个	1		
142	031002001012	金属阀门	铜质Y型过滤器 1. 规格：DN20 2. 连接方式：螺纹连接	个	5		
143	031002008001	软接头(软管)	不锈钢波纹软接 1. 规格：DN20 2. 连接方式：螺纹连接	根	10		
144	031002001013	金属阀门	手动涡轮法兰铸铁蝶阀 1. 规格：DN50 2. 连接方式：法兰连接	个	2		
145	031002008002	软接头(软管)	橡胶软接头 2. 规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	根	2		
146	031002001014	金属阀门	电动两通阀 1. 规格：DN20 2. 连接形式：螺纹连接	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目
第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
147	031002001016	金属阀门	电动两通阀 1. 规格:DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
148	031002001017	金属阀门	温度计 1. 规格:DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
149	031002001018	金属阀门	压力表 1. 规格:DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件:含截止阀	个	2			
150	031301005003	管道支架	1. 安装部位:室内管道 固定安装 2. 材质:铁质、刷防锈漆	kg	500			
151	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm	m3	0.84			
152	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm	m3	6.4			
153	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		消防工程						
154	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 工作内容:拆安	个	19			
155	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 工作内容:拆安	个	1			
156	030904006001	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器) 1. 名称:扬声器 2. 工作内容:拆安	个	3			
157	030412001008	配管	电气配管 1. 材质:JDG 2. 规格:DN20	m	108.25			
158	030412004003	配线	1. 配线形式:NH-RVS-2*1.5 2. 配线部位:管内敷设	m	131.4			
159	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:下喷头 2. 工作内容:拆旧换新	个	43			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：山东第一医科大学（山东省  
医学科学院）口腔楼启用综合配套  
工程项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 工作内容:拆旧换新	m	5.75		
161	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 工作内容:拆旧换新	m	17.08		
162	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 工作内容:拆旧换新	m	10.04		
163	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 工作内容:拆旧换新	m	36.97		
164	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 工作内容:拆旧换新	m	104.8		
165	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.8		
166	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:PAP保护层	m2	56.3		
167	030909003001	自动报警系统调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

### 山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2025年12月14日

项目编号	SDGP370000000202502010491	项目名称	山东第一医科大学（山东省医学科学院）口腔楼启用综合配套工程项目				分包数量	1个			
采购人	山东第一医科大学					采购代理机构	山东东岳联合招标代理有限公司				
预算金额	96.618713万元	中标成交金额	95.900000万元			评审地点	济南市槐荫区济南市青岛路6699号 (山东第一医科大学济南校区实验楼口腔医学院514会议室)				
评审时间	2025年12月14日9时00至2025年12月14日11时20分										
评审专家姓名及身份证号		开户银行及账号		评审劳务报酬(元)	误工补充(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额(元)	评审专家确认签字	手机号
评审专家姓名	身份证号										
韩广进	_____	开户银行：_____ 账号：_____		400	/	/	/	/	400	韩广进	_____
孟亮平	_____	开户银行：_____ 账号：_____		400	/	/	/	/	400	孟亮平	_____
合 计										总计	800元
采购人（盖章）：  采购人代表（签字）：_____			采购代理机构项目负责人（签字）：  日期：2025年12月14日			采购代理机构（加盖公章）：  日期：2025年12月14日					

附件：

### 采购代理服务收费收费标准

中标金额（万元）	工程类
100 以下	1.0%
100-500	0.7%
500-1000	0.55%
1000-5000	0.35%
5000-10000	0.2%
10000-100000	0.05%
100000 以上	0.01%

备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算的 70%收取。