

A包:

6.6 中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）

6.6.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司山东弘信安装有限公司参加山东第一医科大学（单位名称）的山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程（项目名称）采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

（标的名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程A包泰安校区教学南楼暖气管道维修项目），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为山东弘信安装有限公司（企业名称），从业人员40人，营业收入为212146.801248万元，资产总额为25835.296648万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：山东弘信安装有限公司

日期：2025年7月2日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

七、近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同金额 (万元)	附件页码		发包方联系人 及联系电话
				合同		
济南城建集团有限 公司	莘县城区供热系统升级工程（二期）振兴街（甘泉路一 阳平路）等 6 条路供热主管网及鲁雁花园等 22 个小区供 热设施改造工程（EPC）工程			1	1	
山东第一医科大学	山东第一医科大学（山东省医学科学院）2024-2025 年冬 季供暖系统运行维护、维修项目				
天津市河北区供热 燃气有限公司	河北区天泰路供热站十里观澜供热井网工程 C 地块换热 站工程					

注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。



山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施

维修工程A包

最后报价函

致：山东第一医科大学

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：1169000.00元

大 写：壹佰壹拾陆万玖仟元整

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值*（最后总报价/首轮总报价）。

3. 其它承诺事项：

供应商名称：山东弘信安装有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：雷印拓

2025年7月2日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：地沟内采暖工程

标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额（元）		
					综合 单价	合 价	其中： 暂估 价
1	031001001001	镀锌钢管拆除 1. 拆除部位：室内镀锌钢管 2. 规格、压力等级：DN25 以内 3. 包括管件拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	1260			
2	031001001003	镀锌钢管拆除 1. 拆除部位：室内镀锌钢管 2. 规格、压力等级：DN32 以内 3. 包括管件拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	360			
3	031001002001	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN40 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	810			
4	031001002002	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN50 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	410			
5	031001002003	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN65 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	250			
6	031001002004	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN80 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	630			
7	031001002015	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN100 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	410			
8	031001002006	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN150 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	410			
9	031001002007	钢管拆除 1. 拆除部位：室内地沟 2. 规格、压力等级：DN200 3. 包括管件、保温拆除，拆除后运输、清理地沟管线	m	190			

10	031003003003	焊接法兰阀门拆除 1. 类型: 法兰闸阀拆除 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN50 以内	个	16			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟内采暖工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合 价	其中: 暂估 价
11	031003003006	焊接法兰阀门拆除 1. 类型: 法兰闸阀拆除 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN100 以内	个	10			
12	031003003007	焊接法兰阀门拆除 1. 类型: 法兰闸阀拆除 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN150 以内	个	2			
13	031003003008	焊接法兰阀门拆除 1. 类型: 法兰闸阀拆除 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN200 以内	个	2			
14	031003009003	补偿器拆除 1. 类型: 不锈钢波纹伸缩节拆除 2. 规格、压力等级: DN50 以内	个	5			
15	031003009004	补偿器拆除 1. 类型: 不锈钢波纹伸缩节拆除 2. 规格、压力等级: DN150 以内	个	2			
16	031003009005	补偿器拆除 1. 类型: 不锈钢波纹伸缩节拆除 2. 规格、压力等级: DN200 以内	个	1			
17	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	190			
18	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	1070			

19	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	360				
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟内采暖工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合 价	其中: 暂估 价
20	031001002008	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	810			
21	031001002009	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN50 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	410			
22	031001002010	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN65 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	250			
23	031001002011	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	630			

24	031001002012	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	410				
25	031001002013	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN150 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	410				
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟内采暖工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
26	031001002014	钢管 1. 安装部位: 室内地沟 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 预制直埋保温管 DN200 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 其他: 含管件制作安装	m	190			
27	031003003009	焊接法兰阀门 1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: PN1.6MPa DN32 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	1			
28	031003003010	焊接法兰阀门 1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: PN1.6MPa DN40 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	8			
29	031003003011	焊接法兰阀门 1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: PN1.6MPa DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰	个	11			

30	031003003012	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	4			
31	031003003013	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	1			
32	031003003014	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	4			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟内采暖工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合 价	其中: 暂估 价
33	031003003015	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	2			
34	031003003016	焊接法兰阀门 1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰	个	2			
35	031003009006	补偿器 1. 类型:不锈钢波纹伸缩节 2. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN32 3. 连接形式:焊接	个	1			
36	031003009007	补偿器 1. 类型:不锈钢波纹伸缩节 2. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN40 3. 连接形式:焊接	个	2			
37	031003009008	补偿器 1. 类型:不锈钢波纹伸缩节 2. 规格、压力等级:PN1.6MPa DN50 3. 连接形式:焊接	个	2			

38	031003009009	补偿器 1. 类型: 不锈钢波纹伸缩节 2. 规格、压力等级: PN1.6MPa DN150 3. 连接形式: 焊接	个	2			
39	031003009010	补偿器 1. 类型: 不锈钢波纹伸缩节 2. 规格、压力等级: PN1.6MPa DN200 3. 连接形式: 焊接	个	1			
40	031002001001	管道支架制作安装 1. 材质: 型钢 2. 其他: 综合考虑支架除锈刷漆等	kg	2200			
41	031201001001	管道刷油 1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 两遍防锈漆	m2	758.43			
42	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: $\Phi 57$ 以内	m3	18.72			
43	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: $\Phi 133$ 以内	m3	14.55			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟内采暖工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合 价	其中: 暂估 价
44	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: $\Phi 219$ 以内	m3	7.12			
45	031208007001	防潮层、保护层 1. 材料: PAP 2. 厚度: 0.3mm	m2	1812.49			
本页小计							
合 计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 地沟土建工程

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单 价	合 价	其中: 暂估 价

13	050102012001	清除及恢复地被植物 1. 内容:含草坪、鸢尾等现状植物的移栽及恢复。 2. 清除及铺种方式:根据现场综合考虑, 养活期两年。	m2	240			
14	060104002001	清挖淤泥、流砂 1. 综合考虑地沟内垃圾、淤泥、废水等废弃物的清理 2. 废弃物的排放地点及运距自行考虑	m3	20			
15	03B001	抽水泵 1. 2. 2KW 抽水泵	台班	8			
本页小计							
合 计							

B包:

(六) 中小企业声明函 (监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函)

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司山东哲辰建工集团有限公司参加山东第一医科大学(单位名称)的山东第一医科大学(山东省医学科学院)校舍基础设施维修工程(项目名称)采购活动,工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下:

山东第一医科大学(山东省医学科学院)校舍基础设施维修工程B包泰安校区校舍基础设施维修项目(标的名称),属于建筑业(采购文件中明确的所属行业);承接企业为山东哲辰建工集团有限公司(企业名称),从业人员170人,营业收入为28527.48万元,资产总额为8183.84万元,属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

本企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 山东哲辰建工集团有限公司

日期: 2025年07月02日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注:供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中,并对声明函的真实性负责,未提供的资格审查不合格,按报价无效处理。

七、近年承接的类似项目情况表

近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同金额 (万元)	附件页码	发包方联系人 及联系电话
				合同	
山东女子学院	山东女子学院第一餐厅改造、装修EPC项目	2017.12.17	100		
哈尔滨市南岗区第一幼儿园	哈尔滨市南岗区第一幼儿园园区修缮工程	2017.12.17	100		
济宁教育学院	济宁教育学院宿舍楼更新改造项目	2017.12.17	100		
莱西市教育和体育局	莱西市城区学校基础设施改造工程(第七中学)	2017.12.17	100		

注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施
维修工程B包
最后报价函

致：山东第一医科大学

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：969900.00

大 写：玖拾陆万玖仟玖佰元整

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值*（最后总报价/首轮总报价）。

3. 其它承诺事项：

供应商名称：山东哲辰建工集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：薛玮

2025年7月2日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目 标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		国际教育学院门					
1	011610001001	木门窗拆除 1. 材质: 木门 (含门套) 2. 备注: 包含垃圾清理及外运 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	99.29			
2	010801002001	木质门带套 1. 部位: 入户门 2. 类型: 实木复合套装门, 0.9*2.1m 3. 备注: 包含门锁、门套、门吸、合页等所有工作内容, 达到使用要求; 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	樘	1			
3	010801001001	木质门 1. 类型: 宿舍木制夹板门 2. 备注: 只更换门扇 (保留门框), 包含门锁、门吸、合页等所有工作内容, 达到使用要求; 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	32.13			
4	010802001001	金属 (塑钢) 门 1. 名称: 成品烤漆钛镁合金门 (烤漆工艺, 含套) 型材宽度不得低于 50mm, 壁厚不得低于 1.6mm, 颜色品牌业主定 (现场复核洞口尺寸后, 方可定货或下料加工) 2. 报价需包含切角、门锁、把手、五金件等; 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	65.27			
5	011108003001	块料零星项目 1. 名称: 过门石 2. 做法: 拆除原木地板及基层, 铺贴瓷砖过门石, 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 包含①割缝处理、金属压条封口等费用②清理及运输 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	10.08			
		幼儿园外墙					
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰安校区校舍基础设施维修项目 标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料 1、施工范围：幼儿园外墙南侧 2、做法：铲除原外墙涂料及腻子层；涂刷界面剂，批刮柔性耐水腻子，涂刷真石漆三遍成活（含界格费用）；施工需满足规范及验收要求，颜色符合甲方使用要求； 3. 备注：原墙面基层有岩棉保温层、抗裂砂浆及耐碱网格布，施工时需注意保护，禁止破坏； 4、报价需包含①原有抹面层的裂缝、破损、空鼓部位进行修补②包含脚手架、吊篮、吊车等所有措施费用； 5. 其他：对门窗框缝隙处进行清理，作发泡处理，并打胶。发泡胶满足标准 JC 9362004；发泡胶阻燃级别执行标准 GB8624-2006_建筑材料及制品燃烧性能分级发泡剂要求：密封胶选用符合 JC/T 881。 6. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	1145.53			
		老干部活动中心厕所					
7	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除地面砖、结合层、防水层、找平等，拆除至混凝土楼板； 2. 包含割缝处理、地漏拆除、相关附着物移除及恢复费用； 3. 包含垃圾清理及外运 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	26.54			
8	011601001001	砖砌体拆除 1. 蹲便地台、砌体、基层等拆除，拆除至楼板，包含蹲便器、附件及其相关附着物拆除等费用 2. 包含垃圾清理及外运 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m3	0.89			
9	011605002001	立面块料拆除 立面块料拆除 1. 墙面砖、结合层及基层等拆除，拆除至墙体 2. 备注：包含①拆除造成的墙面局部空洞的补砌恢复②相关附着物拆除费 3. 垃圾外运自行考虑 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	96.9			

10	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 部位: 蹲便处金属栏杆拆除、更换 2. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m	6.24			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
11	011101003001	水泥砂浆楼地面 (楼面) 1、最薄处 20 厚水泥砂浆找坡并抹平 2、刷素水泥浆一道 3、综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	26.54			
12	011201001001	墙面一般抹灰 1、6 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆压实抹平 2、7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3、2 厚配套专用界面剂砂浆 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	96.9			
13	010904001001	楼 (地) 面卷材防水 (楼面) 1、TS-C 防水卷材二道 (四周上翻 300 高, 做出门口不小于 500) 2、刷水泥胶浆一道; 3、备注: 新旧防水卷材需采用可靠的连接方式 (做法如下: 采用防水胶处理); 具体做法详见图集 L13J5-1 中相关节点做法, 报价包含细部构造处防水附加层; 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	41.14			
14	010903001001	墙面卷材防水 1、墙面 TS-C 防水卷材二道 (墙面上翻至 1.8m) 2、刷水泥胶浆一道; 3、备注: 具体做法详见图集 L13J5-1 中相关节点做法, 报价包含细部构造处防水附加层; 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	73.08			
15	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0 水泥砂浆 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ³	0.89			

16	011102003001	块料楼地面（楼面） 1、8-10 厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴（300X300），稀水泥浆擦缝 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3、包含过门石、管道穿楼板止水台 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	26.54				
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰安校区校舍基础设施维修项目

标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
17	011204003001	块料墙面 1、瓷质内墙面砖（300*600），白水泥擦缝或填缝剂填缝 2、3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 3、素水泥浆一道 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	96.9			
18	011302001001	吊顶天棚 1. 做法：原顶棚清理干净，M8 吊杆配套螺栓安装，配套金属龙骨（38 主龙骨；倒三角形次龙骨），1.0mm 厚 300*300 铝扣板吊顶； 2. 报价需包含脚手架等措施费用； 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	26.54			
19	011612002001	卫生洁具拆除 1. 卫生洁具种类：拆除原洗手池 2. 备注：含清理及运输 3. 说明：拆除时不应破坏原地面结构构件整体性，杜绝破坏性拆除，防止结构扰动及噪声污染，需选择人工配合小型破除机械的施工方式 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	套	3			
20	031004004001	不锈钢洗手池 1. 材质：304#国标 1.4mm 不锈钢洗手盆，（靠墙安装、固定，H:0.8m） 2. 尺寸：2.5*0.6m，施工前需提报样品（含相关的水嘴、阀门等），经甲方确认后方可安装 3. 备注：报价中包含采购、运输、安装、打胶、水嘴、阀门、排水管等全部施工内容 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	组	1			

21	031004004002	<p>不锈钢洗手池</p> <p>1. 材质:304#国标 1.4mm 不锈钢洗手盆, (靠墙安装、固定, H:0.8m)</p> <p>2. 尺寸: 1.8*0.6m, 施工前需提报样品 (含相关的水嘴、阀门等), 经甲方确认后后方可安装</p> <p>3. 备注: 报价中包含采购、运输、安装、打胶、水嘴、阀门、排水管等全部施工内容</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。</p>	组	2				
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
22	011612002002	<p>卫生洁具拆除</p> <p>1. 卫生洁具种类: 挂式小便器拆除</p> <p>2. 垃圾清理外运</p> <p>3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。</p>	个	3			
23	031004007001	<p>小便器</p> <p>1. 材质: 瓷质</p> <p>2. 规格、类型: 壁挂式感应小便器</p> <p>3. 含采购及安装等全部费用</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。</p>	组	3			
24	031004006001	<p>大便器</p> <p>1. 类型: 瓷蹲式大便器 (带瓷质水箱)、手压阀, 管径均与原有规格保持一致。产品标准按照: GB:6952-2015 及省定检要求</p> <p>2. 组装方式: PVC 管连接</p> <p>3. 工作内容: 安装蹲便器、冲洗管 (DE32)、手压阀</p> <p>4. 材料要求: 要求达到 GB6952-2015《卫生陶瓷》检测标准。</p> <p>5. 备注: 报价包含①建筑垃圾及时清理、外运出施工现场②措施费用③维修及恢复现状所需的其他费用</p> <p>6. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。</p>	组	3			
25	011612002004	<p>拆除拖布池</p> <p>1. 材质、规格: 拆除卫生间砖砌 (表面贴砖) 拖布池</p> <p>2. 备注: 含垃圾清理、外运</p> <p>3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。</p>	套	3			

26	031004008001	卫生间拖布池 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:500*400mm 3. 组装形式:落地式 4. 备注:包含水嘴、下水管、下水器等所有附属构件所有附属构件安装 5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	组	3			
27	011612001001	管道拆除 1. 名称:管道拆除 2. 规格:110 以内 3. 说明:含阀门拆除、封堵及外运,建筑垃圾自行处理及拆除后原墙面管道位置的清理修复等内容 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	36.3			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:泰安校区校舍基础设施维修项目

标段:山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
28	031001006001	塑料管 1. 名称:排水管 2. 材质、规格:UPVC110 3. 备注:综合考虑直接、弯头等连接附件; 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	36.3			
29	011612001002	管道拆除 1. 名称:管道拆除 2. 规格:De32 以内 3. 说明:含阀门拆除、封堵及外运,建筑垃圾自行处理及拆除后原墙面管道位置的清理修复等内容 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	46.5			
30	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 冷水管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求,含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞等 6. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	46.5			

31	031005001001	铸铁散热器 1.做法: 现有暖气片拆除及恢复(利旧) 2.含暖气片除锈、防腐等刷漆费用; 3.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	组	3			
32	031006012001	热水器拆、安 1.做法: 现有热水器拆除及恢复(利旧) 2.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	台	3			
33	030412001001	普通灯具 平板灯 1.规格: 600*600LED 2.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	套	6			
34	011505010001	镜面玻璃 1.镜子拆除及恢复 2.采用厚度 $\geq 5\text{mm}$ 无框银镜, 墙壁安装 3.备注: 胶粘、钉固; 4.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m ²	12			
35	011505006001	毛巾杆(架)拆除、更换 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	套	3			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
36	011505002001	挂衣架拆除更换 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	3			
37	030404036001	其他电器 1.名称: 烘手器 2.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	套	3			
38	030404017001	配电箱拆除及恢复(利旧) 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	台	3			
39	011613001001	开关、插座拆除 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	套	12			
40	030404035001	插座 1.名称: 热水器插座 2.规格: 30A 3.综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	3			

41	030404035002	插座 1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:15A 以内 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	9			
42	030404034001	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	3			
43	030411006001	接线盒 1. 材质:塑料 2. 部位:开关、插座盒 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	27			
44	030411006002	接线盒 1. 材质:塑料 2. 部位:灯位盒 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	个	6			
45	030411001001	配管 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	47.4			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:泰安校区校舍基础设施维修项目

标段:山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
46	030411004001	配线 1. 名称: BV4 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	60			
47	030411004002	配线 1. 名称:塑料铜芯线 BV2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 材质:铜芯 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	240			
48	01B001	剔槽 剔槽 1. 暗敷水管墙面剔槽 2. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。	m	56.76			

49	011505012001	浴厕配件 1. 名称: 不锈钢地漏 2. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	个	6			
50	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 50mm 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m3	0.73			
		公寓零星维修-漏水渗水					
51	011601001002	砖砌体拆除 1. 蹲便地台、砌体、基层等拆除, 拆除至楼板, 包含蹲便器、附件及其相关附着物拆除等费用 2. 包含垃圾清理及外运 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m3	11.04			
52	011612002005	拆除拖布池 1. 材质、规格: 拆除卫生间石材拖布池 2. 垃圾清理外运 3. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	套	22			
53	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除地面砖 300*300mm、结合层、防水层、找平层等, 拆除至混凝土楼板; 2. 包含割缝处理、地漏拆除、相关附着物移挪及恢复费用; 3. 包含垃圾清理及外运 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m2	136.54			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
54	011605002002	立面块料拆除 立面块料拆除 1. 墙面砖、结合层及基层等拆除, 拆除至墙体 2. 备注: 包含①拆除造成的墙面局部空洞的补砌恢复②相关附着物拆除费 3. 垃圾外运自行考虑 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m2	69.04			

55	011609002001	<p>隔断隔墙拆除</p> <p>1. 名称：卫生间内隔断拆除</p> <p>2. 做法：原有隔断面板、固定连墙件等拆除</p> <p>3. 备注：报价包含拆除废料清理、外运等措施项目费用</p> <p>4. 说明：拆除时不应破坏原墙面结构构件整体性，杜绝破坏性拆除，选用适当施工机械，防止结构扰动及噪声污染。</p> <p>5. 其他：施工质量满足验收规范验收及建设单位要求。</p> <p>6. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。</p>	m2	189.2			
56	010401012002	<p>零星砌砖</p> <p>1. 零星砌砖名称、部位：蹲便台</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级：红砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0 水泥砂浆</p> <p>4. 备注：包含便台抹灰</p> <p>5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。</p>	m3	11.04			
57	011101003002	<p>水泥砂浆楼地面（楼面）</p> <p>1. 最薄处 20 厚水泥砂浆找坡并抹平</p> <p>2. 刷素水泥浆一道</p> <p>3. 备注：需注意与外走廊地面之间形成高差</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。</p>	m2	136.54			
58	010904001002	<p>楼（地）面卷材防水（楼面）</p> <p>1. TS-C 防水卷材二道（四周上翻 300 高，做出口不小于 500）</p> <p>2. 刷水泥胶浆一道；</p> <p>3. 备注：新旧防水卷材需采用可靠的连接方式（做法如下：采用防水胶处理）；具体做法详见图集 L13J5-1 中相关节点做法，报价包含细部构造处防水附加层；</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。</p>	m2	205.57			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰安校区校舍基础设施维修项目 标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修工程 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中： 暂估价
59	011102003002	<p>块料楼地面（楼面）</p> <p>1、8-10 厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴（300X300），稀水泥浆擦缝</p> <p>2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆</p> <p>3、包含过门石、管道穿楼板止水台</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。</p>	m2	136.54			

60	011201001002	墙面一般抹灰 1、6厚 1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆压实抹平 2、7厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3、2厚配套专用界面剂砂浆 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	69.04			
61	011204003002	块料墙面 1、5厚面砖 300X200 (bXh) 瓷质内墙面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 2、3~4厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 3、素水泥浆一道 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	69.04			
62	011210005001	成品隔断 1. 名称: 成品隔断安装 12 隔断形式、材料种类: 18 mm厚三聚氰氨贴面防潮板, 靠墙处上下各用 2 个专用连接件固定, 墙面与板材连接处打胶处理, 外侧地面处两个专用连接件固定, 与前面板连接处上下各用 2 个专用连接件固定, 所有前面板用拉杆连接。(具体参考图集 L13J11 101 页第一个; 小便器隔断参考图集 L13J11 107 页第四个) 3. 工作内容: 包含制作安装、合页、门锁、挂钩、置物板等。 4. 备注: 颜色、样式需满足甲方要求 5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m2	189.2			
63	031004008002	卫生间拖布池 1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 500*400mm 3. 组装形式: 落地式 4. 备注: 包含水嘴、下水管、下水器等所有附属构件所有附属构件安装 5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	组	22			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价

64	031004006002	<p>大便器</p> <p>1. 类型:瓷蹲式大便器、手压阀,管径均与原有规格保持一致。产品标准按照:GB:6952-2015 及省定检要求</p> <p>2. 组装方式:PVC 管连接</p> <p>3. 工作内容:安装蹲便器、冲洗管(DE32)、手压阀</p> <p>4. 材料要求:要求达到 GB6952-2015《卫生陶瓷》检测标准。</p> <p>5. 备注:报价包含①建筑垃圾及时清理、外运出施工现场②措施费用③维修及恢复现状所需的其他费用</p> <p>6. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。</p>	组	44			
		粉刷					
65	011608002001	<p>铲除涂料面</p> <p>1. 部位:学生公寓内</p> <p>2. 做法:铲除阴水、发霉、掉皮等污染严重的墙面,顶棚涂料、腻子,基层打磨平整。</p> <p>3. 备注:报价包含①拆除废料的清理、外运等费用②家具等搬离,并在施工完毕后原样恢复;③因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。④施工时损坏电气线路、水暖管路的,需原样恢复⑤维修及恢复现状所需的其他费用⑥对室内烟感、原有设备、门窗等进行必要防护。</p> <p>⑥包含脚手架等所有措施费</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。</p>	m2	11776.16			
66	011407001002	<p>墙面喷刷涂料</p> <p>1. 部位:学生公寓内</p> <p>2. 做法:刷墙固界面剂一遍,刮腻子两遍,乳胶漆二遍;</p> <p>3. 其他:报价包含①拆除废料的清理、外运等费用②家具等搬离,并在施工完毕后原样恢复;③因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。④施工时损坏电气线路、水暖管路的,需原样恢复⑤维修及恢复现状所需的其他费用⑥对室内烟感、原有设备、门窗等进行必要防护。</p> <p>⑦包含脚手架等所有措施费</p> <p>4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用,达到学校交付使用标准。</p>	m2	6987.04			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:泰安校区校舍基础设施维修项目

标段:山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量	工程数量	金额(元)
----	------	------	----	------	-------

		项目特征	单位		综合单价	合价	其中：暂估价	
67	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 部位：学生公寓内 2. 做法：刷墙固界面剂一遍，刮腻子两遍，乳胶漆二遍； 3. 其他：报价包含①拆除废料的清理、外运等费用②家具等搬离，并在施工完毕后原样恢复；③因场地受限施工过程中需要拆除门及其他构件的拆除及恢复。④施工时损坏电气线路、水暖管路的，需原样恢复⑤维修及恢复现状所需的其他费用⑥对室内烟感、原有设备、门窗等进行必要防护。⑦包含脚手架等所有措施费； 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	4789.12				
		纱窗						
68	010807004001	金属纱窗 1. 窗纱材料品种、规格：铝合金纱窗扇，铝合金型材厚度 1.0mm，纱网为塑料密目网； 2. 备注：样式及颜色与原有纱窗一致，满足甲方使用要求 3. 部位：国际教育学院、南北教学楼 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	85.03				
		木门刷漆						
69	011401001001	木门油漆 1. 门类型：木门（北教学楼 A、B 座） 2. 施工做法：①底层打磨处理，腻子找平②调和漆三遍（颜色需满足甲方后期使用要求）③门变形修整 3. 工作内容：报价中要包含完工清理，垃圾外运，防护措施等相关费用 4. 工程量按洞口投影面积计算 5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	1792				
70	011401001002	木门油漆 1. 门类型：弱电间木门（栗园 ABCD、杏园 AB、樱花、桂园 ABCD、紫薇 ABCD，玉兰、榴园 ABC、桃园 AB、松竹中区） 2. 施工做法：①底层打磨处理，腻子找平②调和漆三遍（颜色需满足甲方后期使用要求）③门变形修整 3. 工作内容：报价中要包含完工清理，垃圾外运，防护措施等相关费用 4. 工程量按洞口投影面积计算 5. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用，达到学校交付使用标准。	m2	312.49				
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区校舍基础设施维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
71	010801001002	木质门 1. 部位: 北教学楼楼梯间 2. 规格: 钢制甲级防火门 (双开) 3. 备注: 包含闭门器、门锁、门吸、合页等所有工作内容, 达到使用要求; 施工前须甲方确认款式 4. 综合考虑竣工清理、深入保洁费用, 达到学校交付使用标准。	m ²	10.22			
本页小计							
合 计							

C包:

8.6.6 中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司泰安市兴宏建筑安装有限公司参加山东第一医科大学的山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程C包采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程C包，属于（建筑行业）；承接企业为泰安市兴宏建筑安装有限公司，从业人员268人，营业收入为2908.01万元，资产总额为2752.27万元，属于（小型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：泰安市兴宏建筑安装有限公司

日期：2025年7月2日


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

8.7近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同 金额 (万元)	附件页码	发包方联系人 及联系电话
				合同	
泰安市岱岳区满庄镇黄家林村村民委员会	满庄镇黄家林村沥青道路工程				
泰安福瑞来商贸有限公司	新建混凝土地面、花砖地面、瓷砖维修内、外墙面粉刷工程。				
泰安市浩通钢铁有限公司	泰安市浩通钢铁有限公司(室外及车间路面工程)				

注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。



山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施
维修工程C包
最后报价函

致：山东第一医科大学

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：82.80万元

大 写：捌拾贰万捌仟元整

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值*（最后总报价/首轮总报价）。

3. 其它承诺事项：

供应商名称：泰安市兴宏建安实业有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：张泽科

2025年7月2日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区同力桥及路面维修项目 标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
1	041001001001	<p>拆除路面</p> <p>1. 构件名称: 拆除同力桥桥面砼, 拆至原结构层上表面;</p> <p>2. 拆除砼的厚度或规格尺寸: 60~130mm 厚 (含钢筋网), 具体厚度以实际为准;</p> <p>3. 备注: 报价需包含①路面排水篦子的拆除②路面上附着物移除及恢复③地下隐蔽管、线的保护④拆除废料的清理、外运 (桥上人工倒运) ⑤措施费用;</p> <p>4. 说明: 拆除时不应破坏原地面结构构件整体性, 杜绝破坏性拆除, 防止结构扰动及噪声污染, 严禁施工机械及车辆上桥, 需选择人工拆除的施工方式,</p>	m2	1114.61			
2	040203007001	<p>水泥混凝土</p> <p>1. 名称: 同力桥砼桥面</p> <p>2. 混凝土强度等级: C25 砼</p> <p>3. 做法: ①厚度为 60mm~130mm C25 砼, 随打随抹, 配 $\phi 6-200 \times 200$mm 光圆钢筋 (HPB300), 桥面横向坡度中间至两侧坡度约为 1% (具体情况以现场为准)</p> <p>②纵向伸缩缝: 沿桥中心线通长设置, 横向伸缩缝: 全桥每 6m 设置一道, 与纵向缝正交形成网格状分块, 钢筋网需断开 (具体情况需结合现场为准)</p> <p>4. 备注: 报价需包含①路面刻纹②伸缩缝的填充处理③维修及恢复现状所需的其他费用④路面排水篦子的拆除及恢复 (利旧); ⑤措施费;</p> <p>5. 其他: 施工应严格按照相关规范要求达到验收质量标准, 严禁施工车辆及机械上桥施工, 需结合现场自行优化施工措施, 费用自理;</p>	m2	1114.61			
3	041001002001	<p>拆除人行道</p> <p>1. 部位: 天源桥、大活北侧人行道维修</p> <p>2. 工作内容:</p> <p>①拆除原有道板砖面层及硬性水泥砂浆、垫层, 整理路床。</p> <p>②保护地面下的管路 (包括但不限于弱电、强电、给排水等); 如遇到挖断等突发事件, 自行考虑相关修复费用</p> <p>③路面上附着物移除及恢复</p> <p>3. 其他: 报价需包含①拆除废料的清理、外运; ②施工应严格按照相关规范要求达到验收质量标准。</p>	m2	1701.13			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区同力桥及路面维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
4	050201001001	人行道铺贴透水砖 1. 部位: 天源桥、大活北侧人行道维修 2. 面层形式、材料种类、规格: 红色透水砖, 200mm*100mm*60mm 3. 做法: 透水砖粗砂灌缝, 30mm 厚 1: 3 硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥; 100 厚 C15 混凝土垫层; 素土夯实, 压实度≥95%; 4. 报价需包含①人行道两侧的路沿石修整 (损坏的需进行更换)②施工单位勘探现场自行确定土方外运及场地倒运③混凝土垫层模板; ④施工养护期内应设置简易围护; ⑤包含损坏井圈的维修、更换, 井盖周圈水泥修补 5. 其他: 施工应严格按照相关规范要求达到验收质量标准	m ²	1701.13			
5	010401011001	雨水井 雨水井 1. 规格: 净里 450*750mm, H:0.6m 2. 做法: 底部 100mm 厚 C15 砼垫层; 四周砖砌井壁 240mm 厚及抹灰; 井盖铸铁排水篦子 450*750mm 安装 3. 部位: 天源桥 4. 备注: 报价包含局部土方挖运及垃圾清理	座	4			
6	050201004001	树池围牙、盖板 (算子) 1. 名称: 树穴石 2. 做法: 拆除原有树穴石并更换 1100*120*250mm 芝麻灰花岗岩树穴石; 水泥砂浆结合层; 150mm 厚 C15 砼垫层 3. 备注: 报价需包含措施费用及垃圾清理	m	123.2			
7	041001002002	拆除人行道 1. 部位: 行政楼前 2. 工作内容: ①拆除原有道板砖面层及硬性水泥砂浆、垫层, 整理路床。 ②保护地面下的管路 (包含但不限于弱电、强电、给排水等); 如遇到挖断等突发事件, 自行考虑相关修复费用 ③路面上附着物移除及恢复 ④拆除及恢复两侧白色草坪护栏 3. 其他: 报价需包含①拆除废料的清理、外运; ②施工应严格按照相关规范要求达到验收质量标准。	m ²	9.6			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区同力桥及路面维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
8	050201001002	人行道铺石材 1. 部位: 行政楼前 2. 块料品种、规格: 人行道芝麻灰荔枝面花岗岩 500*500*30mm 3. 结合层: 材料品种、厚度: 30 厚干硬性水泥砂浆结合层; 100 厚 C15 混凝土垫层; 素土夯实 (需结合现场抬高路面), 压实度 $\geq 95\%$	m ²	14.4			
9	050201001003	人行道铺贴透水砖 部位: 车棚东及松竹园南 1. 面层形式、材料种类、规格: 红色透水砖, 200mm*100mm*60mm 2. 做法: 透水砖粗砂灌缝, 30mm 厚 1: 3 硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥; 100 厚 C15 混凝土垫层; 现有路面土方挖除, 素土夯实, 压实度 $\geq 95\%$; 3. 报价需包含①整平土路, 达到施工要求②施工单位勘探现场自行确定土方外运及场地倒运③混凝土垫层模板; ④施工养护期内应设置简易围挡; 5. 其他: 施工应严格按照相关规范要求达到验收质量标准 6. 部位:	m ²	51.6			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 名称: 路沿石 2. 做法: 1000*60*180mm 芝麻灰花岗岩路沿石; 水泥砂浆结合层; 150mm 厚 C15 砼垫层 3. 备注: 报价需包含靠背、措施费用及垃圾清理	m	132			
11	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈 铸铁井盖更换 规格: $\Phi 700$, 承载压力 10 吨 3. 包含原井盖的拆除及清运, 颜色、样式满足甲方要求;	套	4			
12	041001001002	拆除路面 1. 构件名称: 校区内局部路面损坏沥青面层及基层拆除 (共 30 余处) 2. 拆除构件的厚度及做法: 平均 280mm 厚 3. 备注: 报价需包含①树根清理②放线、割缝、基层清理、垃圾外运及措施费等费用③施工过程中需考虑地下隐蔽管、线的保护等;	m ²	2100			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 泰安校区同力桥及路面维修项目

标段: 山东第一医科大学校舍基础设施维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
13	040203006001	沥青混凝土 1. 部位: 校区内局部路面沥青恢复 2. 做法: 基层处理, 200mm 厚 C15 砼垫层; 乳化沥青透层 1kg/m ² ; 黏层沥青油 0.4kg/m ² ; 80mm 厚中粒式沥青路面铺装; 3. 其他: 施工应严格按照相关规范要求达到 验收质量标准。 4. 报价需要包含向地方政府报备及协调等 费用;	m ²	2100			
14	041001001003	拆除路面 1. 部位: 天烛厅东车棚进口路面砼拆除 2. 拆除砼的厚度或规格尺寸: 150mm 厚, 具 体厚度以实际为准; 3. 备注: 报价需包含①地下隐蔽管、线的保 护②拆除废料的清理、外运③措施费用;	m ²	60			
15	040203007002	混凝土路面 部位: 天烛厅东车棚进口路面砼 1. 垫层材料种类、厚度: 150mm 厚 C25 砼路 面, 按规范要求分割温度缝及变形缝。 2. 报价需包含①路面刻纹②模板等措施费 3. 其他: 施工应严格按照相关规范要求达到 验收质量标准。	m ²	60			
本页小计							
合 计							

D包:

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程、D包

第六节、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司沃达建设集团有限公司参加山东第一医科大学（单位名称）的山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程（项目名称）采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程D包泰安校区教学区楼宇窗户打胶及墙面维修项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为沃达建设集团有限公司（企业名称），从业人员168人，营业收入为366292.748712万元，资产总额为51777.729270万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：沃达建设集团有限公司

日期：2025年7月2日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程、D包

第七章、近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同金额 (万元)	附件页码	发包方联系人 及联系电话
				合同	
中建科工集团有限公司	崂山区特教学校改扩建工程(EPC)项目装饰装修工程	11			
石家庄市裕华区住房和城乡建设局	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第五批)40标段裕东小区5.6.7号楼	11			0
济南市历下区人民政府燕山街道办事处(本级)	济南市历下区人民政府燕山街道办事处东源路片区老旧小区整治改造提升项目	1			
沈阳富桑辽河动力机械有限公司	沈阳富桑辽河动力机械有限公司振兴工业园区区修缮项目	11			
华能伊敏煤电有限责任公司	伊敏露天矿地面建筑物零星修缮项目	11			
山东第一医科大学(山东省医学科学院)	山东第一医科大学长城路校区外籍专家公寓修缮工程	11			

注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。

山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施
维修工程D包
最后报价函

致：山东第一医科大学

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：826272.81

大写：捌拾贰万陆仟贰佰柒拾贰元捌角五分

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值*（最后总报价/首轮总报价）。

3. 其它承诺事项：

无

供应商名称：派达建设集团有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

江佳峰

2025年7月2日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰安校区教学区楼宇窗户打胶及 标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修
墙面维修项目 工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中：暂 估价
1	010807001001	窗户 1. 部位：窗户外侧打胶（局部窗扇打胶） 2. 做法：对门窗周边接缝处进行基层清理（吹扫），填充发泡胶后采用 995 结构胶密封（填充缝隙的大小根据实际情况自行考虑），颜色为灰色，达到甲方要求。 3. 备注：报价中需包含①窗户内阴角处玻璃胶处理②拆除、清理及运输等费用③外墙吊篮、屈臂高空作业车或脚手架等措施费用；④施工时楼周围绿化（树木等）的防护费用⑤施工时注意地被保护，注意成品保护及避免外墙污染，若有损坏自行修复； 4. 其他：从窗外侧进行施工，应严格按照相关规范要求达到验收质量标准；	m	37244.94			
2	011404002001	窗台维修 1. 部位：窗台面砖维修（局部维修） 2. 做法：拆除原窗台面砖、粘结层及抹灰层；用水泥砂浆修补、找平；界面剂一道；水泥砂浆粘贴外墙面砖（规格 145*45mm） 3. 备注：包含①拆除、清理及运输等费用②外墙吊篮、屈臂高空作业车或脚手架等措施费用；③勾缝④施工时楼周围绿化（树木等）的防护费用 4. 其他：外墙砖颜色需与现场原有外墙砖颜色一致。	m2	462.87			
3	011204003001	块料墙面 1. 墙体类型：外墙面砖墙面（局部维修） 2. 做法：①瓷砖与砂浆层都脱落：拆除原外墙面砖、粘结层及抹灰层等，清理至结构层，满足施工要求；挂热镀锌电焊钢丝网，用水泥砂浆修补、找平；界面剂一道；水泥砂浆粘贴外墙面砖，规格 145*45mm； ②瓷砖掉落，砂浆层未脱落：拆除原外墙面砖，使用云石胶铺贴瓷砖，规格 145*45mm，确保瓷砖缝隙填充密实；两种做法需根据实际情况自行综合考虑到报价； 3. 备注：包含①拆除、清理及运输等费用②外墙吊篮、屈臂高空作业车或脚手架等措施费用；④施工时楼周围绿化（树木等）的防护费用 4. 其他：外墙砖颜色需与现场原有外墙砖颜色一致。 5. 部位：南北楼、物理、化学楼共计 30 余处	m2	430			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：泰安校区教学区楼宇窗户打胶及 标段：山东第一医科大学校舍基础设施维修
 墙面维修项目 工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中：暂 估价
4	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:UPVC, DN110 2. 备注:含旧管拆除, 及垃圾清运 3. 其他: 施工前需提供样品, 经甲方同意后 方可施工	m	60			
5	010902006001	雨水口 1. 品种、规格:屋面雨水口弯头更换 2. 做法: 拆除原损坏弯头并更换 3. 备注: 报价中需包含①拆除、清理及运输等 费用②墙面洞口修复费用③外墙吊篮、屈臂 高空作业车或脚手架等措施费用; 4. 其他: 施工前需提供样品, 经甲方同意后 方可施工	个	10			
6	010902006002	雨水斗 1. 品种、规格:屋面雨水斗更换 2. 做法: 拆除原损坏水斗并更换 3. 备注: 报价中需包含①拆除、清理及运输等 费用②外墙吊篮、屈臂高空作业车或脚手架 等措施费用; 4. 其他: 施工前需提供样品, 经甲方同意后 方可施工	个	10			
本页小计							
合 计							

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2025年7月2日

项目编号	SDGP370000000202502004677	项目名称	山东第一医科大学（山东省医学科学院）校舍基础设施维修工程		分包数量	4个				
采购人	山东第一医科大学			采购代理机构	山东东岳联合招标代理有限公司					
预算金额	408.632111万元，其中 A包：118.082013万元； B包：107.795316万元； C包：92.930559万元； D包：89.824223万元。	中标成交金额	A包：116.90万元； B包：96.99万元； C包：82.80万元； D包：82.627281万元。	评审地点	济南市槐荫区济南市青岛路6699号 (山东第一医科大学后勤管理部三楼 310会议室)					
评审时间	2025年7月2日9时00至2025年7月2日18时10分									
评审专家姓名及身份证号		开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补充(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额(元)	评审专家确认签字	手机号
评审专家姓名	身份证号									
张晓宁		开户银行： 账号：	1000	/	/	200	/	1200	张晓宁	
刘文华		开户银行： 账号：	1000	/	/	200	/	1200	刘文华	
张纬		开户银行： 账号：	1000	/	/	300	/	1300	张纬	
田玉红		开户银行： 账号：	1000	/	/	300	/	1300	田玉红	
合 计									总计	5000元
采购人（盖章）： 采购日期：2025年7月2日			采购代理机构项目负责人 日期：2025年7月2日			采购代理机构（加盖公章）：				

附件：

采购代理服务收费收费标准

中标金额（万元）	工程类
100 以下	1.0%
100-500	0.7%
500-1000	0.55%
1000-5000	0.35%
5000-10000	0.2%
10000-100000	0.05%
100000 以上	0.01%

备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算的70%收取。